

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



_____ 2017 г.

с. Сагарчин Акбулакского района Оренбургской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Обустройство памятников участникам Великой отечественной войны и локальных войн в с. Сагарчин Акбулакского района Оренбургской области

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 439,005 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 74,339 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 464,35 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-13-2 68,69 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических ОЗП=13,05; ЭМ=3,14; ЗПМ=13,05 НР (325 руб.): 23%=104%*0.35 от ФОТ (597 руб.) СП (237 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (597 руб.)	1000 м2	0,06	21012,42	7484,66	13527,46	2432,67	1261	449	812	146
2	ТЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-14-2 68,71 Разборка бортовых камней: на щебеночном основании ОЗП=13,05; ЭМ=3,14; ЗПМ=13,05 НР (2065 руб.): 66%=104%*0.85 от ФОТ (2347 руб.) СП (1127 руб.): 48%=60%*0.3 от ФОТ (2347 руб.)	100 м	0,3	12334,55	6820,19	5514,36	1003,94	3700	2045	1654	301

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР09-03-012-12	Демонтаж стоек металлических(применительно) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.); ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-12 9,156 Монтаж опорных стоек для пролета: до 24 м ОЗП=13,05; ЭМ=9,17; ЗПМ=13,05; МАТ=7,17 НР (584 руб.); 77%=90%*0.85 от ФОТ (758 руб.) СП (440 руб.); 58%=85%*(0.35*0.8) от ФОТ (758 руб.)	1 т конструкций	0,78	2576,74	644,8	1931,94	326,51	2010	503	1507	255
4	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-013-01 6,57 Устройство подливки толщиной 20 мм ОЗП=13,05; ЭМ=7,61; ЗПМ=13,05; МАТ=6,33 НР (1792 руб.); 80%=105%*0.85 от ФОТ (2014 руб.) СП (856 руб.); 44%=65%*(0.95*0.8) от ФОТ (2014 руб.)	100 м2 подливки под оборудование	0,314	17044,81	6398,42	126,25	16,83	5352	2009	40	5
5	ТЕР06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-013-02 6,53 На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 ОЗП=13,05; ЭМ=7,85; ЗПМ=13,05; МАТ=5,48 НР (514 руб.); 89%=105%*0.85 от ФОТ (577 руб.) СП (254 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (577 руб.)	100 м2 подливки под оборудование	0,314	6951,41	1823,17	59,8	3,48	2183	574	18	3
6	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-06 11,105 Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных ОЗП=13,05; ЭМ=7,51; ЗПМ=13,05; МАТ=4,87 НР (5645 руб.); 105%=123%*0.85 от ФОТ (5375 руб.) СП (2742 руб.); 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (5375 руб.)	100 м2 покрытия	0,314	57593,47	16334,09	1018,13	783,35	12034	5129	414	247
7	ТЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-005-01 27,385 Устройство покрытий из тротуарной плитки. количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. ОЗП=13,05; ЭМ=6,21; ЗПМ=13,05; МАТ=11,39 НР (11375 руб.); 121%=142%*0.85 от ФОТ (9401 руб.) СП (5111 руб.); 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (9401 руб.)	10 м2	6	1700,65	1556,6	102,59	10,18	10204	9340	616	61

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТССЦ-403-0105	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0105 0,33374 Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм МАТ=4,77	м2	61,2	532,05				32561			
9	ТЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-01 27,23 Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях ОЗП=13,05; ЭМ=3,96; ЗПМ=13,05; МАТ=6,35 НР (4922 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (4068 руб.) СП (2614 руб.): 55%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ (4068 руб.)	100 м бортового камня	0,4	23031,53	10027,75	200,93	143,16	11213	4011	320	57
10	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6385-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-8023 0,34089 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6385-91) МАТ=6,92	шт.	40	170,23				6309			
11	ТЕР15-01-001-03	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-001-03 15,3 Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4 ОЗП=13,05; ЭМ=3,9; ЗПМ=13,05; МАТ=1,75 НР (42016 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (43254 руб.) СП (17354 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (43254 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,171	591432,98	281322	2020,8	364,3	101135	46105	346	148
12	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-06 6,66 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ОЗП=13,05; ЭМ=6,88; ЗПМ=13,05; МАТ=5,09 НР (535 руб.): 111%=105%*0,85 от ФОТ (658 руб.) СП (290 руб.): 44%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (658 руб.)	1 т	0,09	57403,89	6946,91	3940,45	368,4	5167	625	355	33
13	Счет №912 от 21.09.2017г	Цель 14х80гу	пм	25	403,78				10170			
Отмостка												
14	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дробсы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-02 27,98 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дробсы ОЗП=13,05; ЭМ=7,72; ЗПМ=13,05; МАТ=3,03 НР (51 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ (42 руб.) СП (27 руб.): 55%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ (42 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0085	21772,06	1965,33	19825,17	2931,94	185	17	167	25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 6,1 Устройство бетонной подготовки ОЗП=13,05; ЭМ=10,12; ЗПМ=13,05; МАТ=6,79 НР (97 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (109 руб.) СП (48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (109 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00425	444054,46	21892,68	18609,06	3788,94	1887	93	79	16
16	ТЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-08 11,64 Железнение цементных покрытий ОЗП=13,05; ЭМ=6,91; ЗПМ=13,05; МАТ=5,93 НР (145 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (138 руб.) СП (70 руб.): 61%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (138 руб.)	100 м2 покрытия	0,085	1857,23	1801,1	55,14	17,88	158	136	5	2
Установка памятника воинам локальных войн												
17	Прайе-лист ИП Ванчинов	Установка памятников из гранита	шт	2	27933,1				53932			
Итого по разделу 1 Новый Раздел									372038			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									268011	73038	6333	1301
Накладные расходы									71248			
Сметная прибыль									32779			
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)									8965			
Строительные металлические конструкции									3034			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									29226			
Полы									82776			
Автомобильные дороги									86102			
Отделочные работы									161935			
Итого									372038			
В том числе:												
Материалы									188640			
Машины и механизмы									6333			
ФОТ									74339			
Накладные расходы									71248			
Сметная прибыль									32779			
НДС 18%									66967			
ВСЕГО по смете									439005			



Составил

(должность, подпись, расшифровка)

С. Соколов

Проверил

(должность, подпись, расшифровка)

Оренбургская область

П.Акбулак

Ул. Шевченко 99

ИНН 562000069262

ОГРН 305564619400117

Тел.8(353-35)237-27

Ванчинов Алексей Анатольевич

Выписка из прейскуранта ИП Ванчинов

Прейскурант

Наименование товара, услуг	Цена
Палатник из гранита 110*60*7	31000
Месторождение-Китай	
Подставка Пятисторонняя полировка	
60*20*12	2000
Цветник Трехсторонняя полировка	
100*6*7	_____
Цветник Четырехсторонняя полировка	
60*6*7	_____
Итого	33000

ИП Ванчинов

(Ванчинов А.А.)



Составлено

Кемерово



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Обустройство памятников участникам Великой отечественной войны и локальных войн в с. Сагарчин Акбулакского района Оренбургской области

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Новый Раздел				
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	м2	60	
2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	м	30	
3	Демонтаж стоек металлических(применительно)	т	0,78	
4	Устройство подливки толщиной 30 мм	м2	31,4	
5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	31,4	
6	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	м2	60	
7	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	м	40	
8	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	40	
9	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4	м2	17,1	
10	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,09	
11	Цепь 14x80тy	пм	25	
Отмостка				
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,85	
13	Устройство бетонной подготовки	м3	0,425	
14	Железнение цементных покрытий	м2	3,5	
Установка памятника воинам локальных войн				
15	Установка памятников из гранита	шт	2	



Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На обустройство памятников участникам Великой Отечественной войны и локальных войн в с. Сагарчино Асиновского района Оренбургской области,

Сметы составлены в соответствии с действующей нормативной базой (Оренбургская область (Редакция 2014 года), внесенной в реестр Приказом Минстроя России от 21.09.2015 г № 675/пр, регистрационный номер в Федеральном реестре сметных нормативов № 252 от 22.09.2015г, ценах 3 квартала 2017 года.

В смете предусмотрено:

- Разборка асфальтового покрытия тротуара;
- разборка бортовых камней;
- демонтаж стоек металлических;
- устройство цементной подливки толщиной 30мм;
- устройство покрытий из керамических плиток;
- устройство покрытий из тротуарной плитки с установкой бортовых камней;
- Облицовка стен гранитными полированными плитами;
- установка стоек металлических с цепями;
- устройство отмостки с подстилающим слоем из ПГС с покрытием из бетона с железнением поверхности;
- Установка двух гранитных памятников.

Составила



Л.Б.Соколова