

	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,011	
27	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,578	
28	Качалка-балансир двойная, размеры 1220x2300x400 мм	шт.	1	
29	Карусель с шестью сиденьями	шт.	1	
30	Качели двухпролетные на металлических стойках с гибкой подвеской	шт.	1	
31	Игровой комплекс "МИНИ" для детей от 3 до 6 лет, Нг =1,2 м (металл, дерево)	шт.	1	
32	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки, баскетбольное кольцо; размеры 2900x2500x3200 мм	компл.	1	
33	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт.	16	
34	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	16	
<b>Раздел 4. Освещение</b>				
35	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,55	
36	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,055	
37	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,05	
38	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм	100 м	2,2	
39	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2,2	
40	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2	1000 м	0,22	
41	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,028	
42	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,064	
43	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,028	
44	Установка стальных опор промежуточных: свободстоящих, одностоечных массой до 2 т	1 т опор	0,4	
45	Опоры стальные	т	-0,412	
46	Опора стальная трубная КГ 2000 диаметром 60 мм (покрытие - порошковое напыление различных цветов), на фланце диаметром 240 мм	шт.	16	
47	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	1 шт.	16	
48	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	шт.	16	
49	Светильник на кронштейнах	100 шт.	0,16	
50	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 30-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	шт.	16	
<b>Раздел 5. Устройство сцены</b>				
51	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,016	
52	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,32	
53	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	1 т	0,06	
54	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	1,4	
55	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100x100 мм, толщина стенки 6 мм	м	79	

					Дизайн-проект «Благоустройство общественной территории – парка отдыха Дома Культуры в с. Сагарчин Акбулакского района Оренбургской области»			
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата				
Чертил		Аксенченко С.А.			Пояснительная записка	Литера	Лист	Листов
Проверил							3	13
Н. контроль						ПСБ «Торо Браво»		
Утвердил								