

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Устройство площади и тротуаров				
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,814	
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,6	
3	Песок природный для строительных работ средний	м3	66	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,499	
5	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм	м3	188,874	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3	
7	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	33	
8	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	149,9	
9	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 50 мм	м2	1529	
10	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	4,27	
11	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	427	
Раздел 2. Ограждение				
12	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	100 м ограды	1,13	
13	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,87	
14	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	5,516	
15	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80x80 мм. толщина стенки 4 мм	м	191,4	
16	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,418	
17	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 панелей	8,6	
18	Панель ограждения 3D, окрашенная, размер ячейки 150x50 мм, диаметр прута 5 мм, высота 1530 мм, длина 2500 мм	м.п.	215	
19	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических	100 шт.	0,01	
20	Ворота распашные (2 опорных столба, 2 створки), 3000 мм x 1500 мм	шт.	1	
21	Устройство калиток с установкой столбов металлических	100 шт.	0,01	
22	Калитка (2 опорных столба, 1 стойка)	шт.	1	
Раздел 3. Малые архитектурные формы и детская площадка				
23	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,9	
24	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	99	
25	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,013	

					Дизайн-проект «Благоустройство общественной территории – парка отдыха Дома Культуры в с. Сагарчин Акбулакского района Оренбургской области»								
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Пояснительная записка								
Чертил		Аксенченко С.А.									Литера	Лист	Листов
Проверил												2	13
Н. контроль										ПСБ «Торо Bravo»			
Утвердил													