



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт крыши сельского Дома культуры в с. Сагарчин Акбулакского района Оренбургской области

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка покрытия кровли из асбестоцементных листов	м ²	730
2.	Разборка обрешетки	м ²	730
3.	Разборка стропил	м ²	730
4.	Установка стропил (1306 м, брус 150x50 мм)	м ³ древесины	9,8
5.	Устройство покрытия кровли из асбестоцементных листов среднего профиля с устройством обрешетки	м ²	741
6.	Разборка парапета из кирпича	м ³	2,4
7.	Облицовка фронтонов металлосайдингом	м ²	58,8

Составил: _____