

_____ 2018 г.

с. Сагарчин, Абул拉克ский район, Оренбургская обл.
(наименование стройки)

_____ 2018 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши сельского Дома культуры в с. Сагарчин Абул拉克ского района Оренбургской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1090,511 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 184,063 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1362,02 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2 кв. 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-Дования, т
					Всего		В том числе		Обору-Дование	Всего	В том числе		Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего			
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п			Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ТЕР46-04-008-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытый кровель: из асбестоцементных плит и черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-03 46.33 Разборка покрытый кровель: из асбестоцементных плит и черепицы ОЗП=13,45; ЭМ=3,87; ЗПМ=13,45 НР (50298 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (30484 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	7,3	7338,15	6959,7	378,45			53568	50806	2762		55,52	405,3		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 58.1 Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами ОЗП=13,45; ЭМ=11,31; ЗПМ=13,45 НР (12330 руб.): 83% от ФОТ СП (9656 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 кровли	7,3	2455,09	1935,06	520,03	99,8		17922	14126	3796	729	15,16	110,67		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-1-2 58,2 Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок ОЗП=13,45; ЭМ=11,31; ЗПМ=13,45 НР (19236 руб.); 83% от ФОТ СП (14281 руб.); 65% от ФОТ	100 м2 кровли	7,3	3274,64	2946,76	327,88	62,95		23905	21511	2394	460	22,68	165,56	17
4	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 10,11 Установка стропил ОЗП=13,45; ЭМ=7,06; ЗПМ=13,45; МАТ=4,25 НР (33760 руб.); 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (17198 руб.); 54%=63%*0,85 от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	9,8	13481,34	3217,37	312,76	32,55		132117	31530	3065	319	24,09	236,08	
5	ТЕР12-01-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-02 12,34 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством ОЗП=13,45; ЭМ=8,74; ЗПМ=13,45; МАТ=6,24 НР (55094 руб.); 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (28057 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	7,41	42612,55	6650,08	1543,31	234,3		315759	49277	11436	1736	47,91	355,01	
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 46,301 Разборка: кирпичных стен ОЗП=13,45; ЭМ=8,38; ЗПМ=13,45 НР (3227 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (1956 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ	1 м3	2,4	2175,49	1172,57	1002,92	185,88		5221	2814	2407	446	8,24	19,78	
7	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 15,282 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлосайдингом без пароизоляционного слоя ОЗП=13,45; ЭМ=4,17; ЗПМ=13,45; МАТ=3,89 НР (9794 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (4845 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,588	147029,91	17469,53	955,35	62,95		86454	10272	562	37	118,4	69,62	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										924162						
Накладные расходы										634946	180336	26422	3727		1362,02	
Сметная прибыль										182739						
ВСЕГО по смете										106477					1362,02	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										1090511						
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										144754					425,08	
Деревянные конструкции										96330					276,23	
Кровли										183075					236,08	
Отделочные работы										398910					355,01	
Итого										101093					69,62	
В том числе:										924162					1362,02	
Материалы										428188						
Машины и механизмы										26422						
ФОТ										184063						
Накладные расходы										182739						
Сметная прибыль										106477						
НДС 18%										166349						
ВСЕГО по смете										1090511					1362,02	



Составил: _____ Аксенченко С.А. 8-932-535-73-76
 (подпись, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)