

56	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,092	
57	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60x40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	23	
58	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,362	
59	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	100 м2	0,31	
60	Поликарбонат сотовый толщиной 25 мм цветной	м2	31	
61	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм	10 шт.	15,5	
62	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	100 м2 покрытия	0,32	
63	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	100 м2 облицованной поверхности	0,12	
Раздел 6. Озеленение				
64	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте	10 ям	1	
65	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м	10 деревьев	1	

					Дизайн-проект «Благоустройство общественной территории – парка отдыха Дома Культуры в с. Сагарчин Акбулакского района Оренбургской области»			
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата				
Чертил		Аксенченко С.А.			Пояснительная записка	Литера	Лист	Листов
Проверил							4	13
Н. контроль						ПСБ «Торо Браво»		
Утвердил								